

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างเมรุ (แบบเตาเผา) หมู่ที่ 5 บ้านห้วยสัก ตำบลเวียงห้า อำเภอพาน จังหวัด
เชียงราย อาคารขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 600,000- บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประเภทงานอาคาร อาคารขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
1 ป้าย

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 600,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง 600,000.- บาท

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

- สรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ พร.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายตุนพล อรุณกิจ

6.2 นายศิริ เต็มพันธุ์

6.3 นางสาวสองเมือง ทรช่วย

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท งานอาคาร
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยสัก หมู่ ๕ ต.เวียงห้า อ.พาน จ.เชียงราย
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต. เวียงห้า
 ปริมาณงาน อาคารขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร

ประมาณราคาตาม ปร.๔ จำนวน ๕ แผ่น
 ประมาณวันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	เมรุ(แบบเตาเผา)	๔๕๕,๗๖๔.๘๖	๑.๓๐๗๔	๕๙๖,๑๒๘.๔๖	
๒	ครุภัณฑ์	๖๒,๐๐๐.๐๐	๑.๐๗	๖๖,๓๔๐.๐๐	
	ป้ายโครงการเหล็กตามแบบมาตรฐาน ๑ ป้าย	-		-	
	ป้ายโครงการชั่วคราวตามแบบมาตรฐาน ๑ ป้าย	-		-	
	รวม			๖๖๒,๔๖๘.๔๖	
	คิดเพียง			๖๐๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(หกแสนบาทถ้วน)			

หมายเหตุ ตามวงเงินงบประมาณ
 -เรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า
 -คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอเสนอราคากลางโครงการก่อสร้าง
 -เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ นายธวัชชัย ยาหลง
 นายชงค์โยธา
 นายศิริ เต็มพันธุ์ กรรมการ
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 นายสนธิ ศรีวิชัยเชียร อนุมัติ
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 นายตฤพล อรุณกิจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 นางสาวสองเมือง ทระช่วย นักวิชาการศึกษา
 นายตฤพล อรุณกิจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

เมรุ(แบบเตาเผา)

ปร.๔ แผนที่ ๑/๕

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านห้วยสัก หมู่ ๕ ต.เวียงหัว อ.พาน จ.เชียงราย

แบบเลขที่

ฝ่าย/งาน

แบบแผนและก่อสร้าง

สำนัก/กอง

กองช่าง อบต. เวียงหัว

ประมาณราคาค่าโดย.....

นายธวัชชัย ยาทหลง

ตรวจ

.....

นายศิริ เต็มพินธุ์

วันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ผลรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมวัสดุ	ราคา/หน่วย	รวมค่าแรงงาน		
๑	ดินขุด	๒๐.๕๙	ลบ.ม.		-	๑๔๘.๐๐	๓,๐๔๗.๖๒	๓,๐๔๗.๖๒	
๒	ทรายถม	๐.๗๙	ลบ.ม.	๒๑๐.๒๘	๑๖๖.๕๔	๙๑.๐๐	๗๒.๐๗	๒๓๘.๖๑	
๓	งานคอนกรีตหยาบ ๑๘๐ ksc.	๐.๗๙	ลบ.ม.	๑,๑๙๙.๔๔	๙๔๙.๙๕	๓๙๘.๐๐	๓๑๕.๒๒	๑,๒๖๕.๑๗	
๔	งานคอนกรีตโครงสร้าง ๒๔๐ ksc.	๑๖.๕๐	ลบ.ม.	๑,๔๒๒.๗๑	๒๓,๔๗๖.๑๑	๔๙๘.๐๐	๘,๒๑๗.๕๐	๓๑,๖๙๓.๖๐	
๕	งานเหล็กเสริมโครงสร้าง	๑.๗๐	ตัน		-		-	-	
	-เหล็ก RB ๑๒ มม.	๑.๑๖	ตัน	๑๙,๙๙๖.๖๓	๒๓,๒๗๖.๒๔	๓,๓๐๐.๐๐	๓,๘๔๑.๒๓	๒๗,๑๑๗.๔๗	
	-เหล็กเส้นกลม ๙ มม.	๐.๒๔	ตัน	๑๙,๔๗๘.๒๑	๔,๖๕๓.๖๕	๔,๑๐๐.๐๐	๙๗๙.๕๖	๕,๖๓๓.๒๑	
	-เหล็กเส้นกลม ๖ มม.	๐.๓๐	ตัน	๒๐,๒๖๖.๙๓	๕,๙๖๙.๓๑	๔,๑๐๐.๐๐	๑,๒๑๑.๑๘	๗,๑๘๐.๔๙	
	-เหล็กตะแกรง ๑๐.๒๐ ม. # ๔ มม.	๑๘.๐๐	ตร.ม.	๒๙.๕๙	๕๓๒.๖๒	๕.๐๐	๙๐.๐๐	๖๒๒.๖๒	
	-ถวดผูกเหล็ก	๕๐.๙๕	กก.	๔๗.๖๖	๒,๔๒๘.๒๘		-	๒,๔๒๘.๒๘	
	งานไม้แบบ	๑๘๑.๒๔	ตร.ม.		-	๑๓๓.๐๐	๒๔,๑๐๔.๙๒	๒๔,๑๐๔.๙๒	
	-ไม้แบบ ไม้กระดาน ๑"x๖"	๑๔๔.๙๙	ลบ.พ.	๕๗๙.๔๔	๘๔,๐๑๔.๑๖		-	๘๔,๐๑๔.๑๖	
	-ไม้คร่า ไม้ยาง ๑/๒"x๓"	๓๖.๒๕	ลบ.พ.	๕๗๐.๐๙	๒๐,๖๖๔.๖๒		-	๒๐,๖๖๔.๖๒	

เลขุ(แบบตามา))

ปร. ๔ แผ่นที่ ๒/๕

รายการประมาณราคาก่อสร้าง
สถานทีก่อสร้าง
บ้านห้วยสัก หมู่ ๕ ต.เวียงท้าว อ.พาน จ.เชียงราย

ฝ่าย/งาน
แบบแผนและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย..... นายวิชัย ยาทอง

นายศิริ เติมพันธุ์

วันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ผลรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมวัสดุ	ราคา/หน่วย	รวมค่าแรงงาน		
๑	-ไม้ค้ำห้องแบบยูคา ศก. ๓ นิ้ว ยาว ๓ เมตร	๓๕.๕๕	ท่อน	๓๕.๐๐	๑,๒๔๓.๗๘			๑,๒๔๓.๗๘	
๒	-ตะปู	๔๕.๓๑	กก.	๓๐.๓๗	๑,๓๗๖.๐๖			๑,๓๗๖.๐๖	
๓	งานพินสำเร็จรูป	๑๘.๐๐	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔,๗๕๐.๐๐	
๔	ผนังก่ออิฐถือปูน	๘๘.๗๑	ตร.ม.	๒๘๐.๐๘	๒๔,๖๒๕.๐๗	๘๘.๐๐	๗,๗๗๗.๔๔	๓๒,๔๐๒.๕๑	
๕	ผนังก่ออิฐถือปูน	๒๒.๓๒	ตร.ม.	๕๗๐.๘๐	๑๒,๗๔๐.๓๑	๑๖๗.๐๐	๓,๗๒๗.๔๔	๑๖,๕๖๗.๗๕	
๖	ผนังก่ออิฐทาบ	๒๕.๖๘	ตร.ม.	๘๐๔.๗๕	๒๑,๒๖๘.๘๗	๑๕๓.๐๐	๒๓,๖๖๔.๐๔	๒๓,๖๖๔.๐๔	
๗	งานฉาบ	๒๑๘.๐๕	ตร.ม.	๗๑.๗๗	๑๕,๖๘๘.๘๔	๘๒.๐๐	๑๗,๘๗๘.๘๔	๑๗,๘๗๘.๘๔	
๘	งานหลังคา(กระเบื้องคอนกรีตสี)	๘๗๑.๕๒	แผ่น	๑๒.๑๕	๑๐,๘๖๓.๘๗			๑๐,๘๖๓.๘๗	
๙	-หลังคากระเบื้องคอนกรีตสี	๓๑.๐๒	แผ่น	๒๖.๑๗	๘๑๑.๗๘			๘๑๑.๗๘	
๑๐	-ครอบโคงปีดจั่ว	๒.๐๐	แผ่น	๓๔.๕๘	๖๙.๑๖			๖๙.๑๖	
๑๑	-เหล็ก ๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม.	๒๐.๗๖	ท่อน	๕๗๒.๑๘	๑๑,๘๗๗.๒๗			๑๑,๘๗๗.๒๗	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

เมรุ(แบบตาเผา)

ปร. ๔ แผนที่ ก/๕

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านห้วยสัก หมู่ ๕ ต.เวียงหวาย อ.พาน จ.เชียงราย

แบบเลขที่

ฝ่าย/งาน

แบบแผนและก่อสร้าง

สำนัก/กอง

กองช่าง อบต. เวียงหวาย

ประมาณราคาโดย.....

นายรัชชัย ยาทอง

ตรวจ

.....

นายศิริ เต็มพันธุ์

วันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ผลรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมวัสดุ	ราคา/หน่วย	รวมค่าแรงงาน		
๑๓	งานตอกแ่ง -พื้นที่ถมรับ -พื้นที่ถมรับ	๓๕.๕๖	ตร.ม.	๘๕.๗๒	๓,๐๘๒.๐๘	๕๐.๐๐	๑,๕๓๘.๒๐	๔,๕๒๐.๒๘	
๑๔	งานบัวคอนกรีต+บันได	๕๑.๐๐	ม.	๕๐.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๒,๐๕๐.๐๐	๔,๕๙๐.๐๐	
๑๕	งานฝ้าเพดาน -ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบโครงคร่าวไม้งาน	๕๔.๐๐	ตร.ม.	๓๘.๒๓	๒,๐๖๕.๙๕	๙๔.๐๐	๕,๐๗๖.๐๐	๗,๑๔๑.๙๕	
๑๖	งานสี -สีน้ำพลาสติกภายนอก -สีกันสนิม	๒๑๘.๐๕	ตร.ม.	๕๐.๑๑	๑๐,๙๒๖.๘๕	๓๐.๐๐	๖,๕๕๑.๕๕	๑๗,๔๗๘.๔๐	
		๙๐.๑๑	ตร.ม.	๑๐๒.๓๕	๙,๒๒๒.๓๕	๓๕.๐๐	๓,๑๕๓.๗๑	๑๒,๓๗๖.๐๖	

เมนู(แบบเตาเผา)

ปร. ๔ แผ่นที่ ๔/๕

รายการประมาณราคาทำก่อสร้าง

บ้านห้วยสัก หมู่ ๕ ต.เวียงหัว อ.พาน จ.เชียงราย

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

นายอ.ชัย ยาทอง

สำนัก/กอง

กองช่าง อบต. เวียงหัว

ฝ่าย/งาน

นายศิริ เต็มพันธุ์

ประมาณราคาโดย.....

ตรวจ

.....

นายศิริ เต็มพันธุ์

วันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ตรวจ		นายศิริ เต็มพันธุ์		ผลรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมวัสดุ	ราคา/หน่วย	รวมค่าแรงงาน		
๑๗	ราวระเบียงคอนกรีตเสริมเหล็กถูกรงเสริมค -ราวคอนกรีตขนาด ๐.๑๕x๐.๑๕ ม.ถูบมม -ถูกรงเสริมค ระยะห่าง ๐.๓๐ ม.	๑๓.๐๐	ม. ตัว	๕๑๗.๐๐ ๘๗.๐๐	๖,๗๒๑.๐๕ ๔,๒๐๓.๓๓	๑๒๘.๓๑ ๒๙.๑๐	๑,๖๖๘.๐๖ ๑,๒๖๑.๐๐	๘,๓๘๙.๑๑ ๕,๔๖๔.๓๓	
รวม					๓๔๒,๗๓๓.๑๗		๑๑๓,๒๓๑.๖๙	๔๕๕,๙๖๔.๘๖	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

เมรุ(แบบเตาเผา)

ปร. ๔ แผ่นที่ ๕/๕

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านห้วยสัก หมู่ ๕ ต.เวียงฟ้า อ.พาน จ.เชียงราย

ฝ่าย/งาน

แบบแผนและก่อสร้าง

แบบเลขที่

กองช่าง อบต. เวียงฟ้า

ประมาณราคาโดย.....

นายธวัชชัย ยาทอง ตรวจ

นายศิริ เต็มพันธุ์

วันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงติดตั้ง		ผลรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมวัสดุ	ราคา/หน่วย	รวมค่าแรงงาน		
๑	ครุภัณฑ์ เรือเหล็กหล่อ + ประตูปานพื้เหล็กหนา ๑๒ มม.พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง	๑	ชุด	๖๒,๐๐๐.๐๐	๖๒,๐๐๐.๐๐			๖๒,๐๐๐.๐๐	สืบ หงก.อินสมการ โยธา เวล ๑๔.๕๐ น ๐๘๙-๗๕๐๑๐๗๔
รวม								๖๒,๐๐๐.๐๐	