



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า
เรื่อง ประกาศราคากลาง จำนวน ๒ โครงการ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้กำหนดความหมายของคำว่าหน่วยงานของรัฐที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ และกฎกระทรวงระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ โดยจะต้องมีการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า จึงขอประกาศราคากลาง จำนวน ๒ โครงการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสอน ศรีวิชัยเชียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกลำห้วยห้วยบงงาม ตอนล่าง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๑๒๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ขุดลอกห้วยบงงาม ตอนล่าง หมู่ ๔ บ้านสันใต้ ตำบลเวียงห้า อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดย
 ช่วงที่ ๑ ความกว้างปากห้วย(เดิม)เฉลี่ย ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร ลึก(เดิม)เฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๑ ขุดลอก
 ใหม่ให้ปากห้วยกว้าง เฉลี่ย ๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย
 ๖.๐๐ เมตร รวมความลึกเฉลี่ย ๕.๕๐ เมตร คิดเป็นปริมาณดินขุด ๘๑๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
 ช่วงที่ ๒ ความกว้างปากห้วย(เดิม) เฉลี่ย ๑๗.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร ลึก(เดิม) เฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขุด
 ลอกใหม่ให้ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย
 ๖.๐๐ เมตร รวมความลึกเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร คิดเป็นปริมาณดินขุด ๑,๕๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
 ช่วงที่ ๓ ความกว้างปากห้วย (เดิม) เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร ลึก(เดิม) เฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ช่วงที่ ๓ ขุด
 ลอกใหม่ให้ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ก้นกว้าง เฉลี่ย
 ๓.๐๐ เมตร รวมความลึกเฉลี่ย ๓.๖๐ เมตร คิดเป็นปริมาณดินขุด ๙๒๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อมป้ายโครงการ
 จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
 ห้ากำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น
 -ห้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบรายละเอียดประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณแบบราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)	จำนวน - แผ่น
๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)	จำนวน - แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนโชติ หันตา	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายธวัชชัย ยาหลง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายณรงค์ ชายน้อย	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสะพาน

โครงการอุดลอกหัวขบวนงาน หนองบัว

- ช่วงที่ 1. ความกว้างปากหัวขบวน (เดิม) เฉลี่ย 13.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร ลึก (เดิม) เฉลี่ย 3.50 เมตร
 ช่วงที่ 1. อุดลอกใหม่ให้ปากหัวขบวน เฉลี่ย 16.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร อุดลอกใหม่ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร รวมความลึกเฉลี่ย 5.50 เมตร
- ช่วงที่ 2. ความกว้างปากหัวขบวน (เดิม) เฉลี่ย 17.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร ลึก (เดิม) เฉลี่ย 2.50 เมตร
 ช่วงที่ 2. อุดลอกใหม่ให้ปากหัวขบวน เฉลี่ย 18.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร อุดลอกใหม่ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร รวมความลึกเฉลี่ย 4.50 เมตร
- ช่วงที่ 3. ความกว้างปากหัวขบวน (เดิม) เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร ลึก (เดิม) เฉลี่ย 0.60 เมตร
 ช่วงที่ 3. อุดลอกใหม่ให้ปากหัวขบวน เฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร อุดลอกใหม่ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร รวมความลึกเฉลี่ย 3.60 เมตร

หมู่ที่ 4 บ้านสันไม้ ตำบลวังหัว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ราคากลาง 19.00-19.99 บาท/ลิตร

ข้อที่ 1 ลำดับที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7 ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานวางป่า								
	- ช่วงที่ 1 ค่าขุดกลางและลัดต้นไม้	481.00	ตร.ม.	2.41	1,159.21	1.3563	3.27	1,572.24	
	- ช่วงที่ 2 ค่าขุดกลางและลัดต้นไม้	1,105.00	ตร.ม.	2.41	2,663.05	1.3563	3.27	3,611.89	
	- ช่วงที่ 3 ค่าขุดกลางและลัดต้นไม้	308.00	ตร.ม.	2.41	742.28	1.3563	3.27	1,006.75	
2	งานอุดลอก								
	- ช่วงที่ 1 ค่าอุดลอกด้วยรถขุด	814.00	ลบ.ม.	24.45	19,902.30	1.3563	33.16	26,993.49	
	- ช่วงที่ 2 ค่าอุดลอกด้วยรถขุด	1,560.00	ลบ.ม.	24.45	38,142.00	1.3563	33.16	51,731.99	
	- ช่วงที่ 3 ค่าอุดลอกด้วยรถขุด	924.00	ลบ.ม.	24.45	22,591.80	1.3563	33.16	30,641.26	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	85,200.64				
				รวมราคากลางทั้งสิ้น				115,557.63	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ (ลงชื่อ) ประสานกรรมการ ขอคิดเพียง หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทหกสิบสามสตางค์

(นายอนิวัติ หันตา) (นายณรงค์ ขายน้อย) (ลงชื่อ) กรรมการฯ (นายชัชชัย ยาทหลง) (นายช่างโยธาชำนาญงาน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายณรงค์ ขายน้อย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกลำห้วยทรายต้น-ห้วยร่องกล้า หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งพัฒนา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๓๔๗,๐๐๐.-บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 ขุดลอกลำห้วยทรายต้น - ห้วยร่องกล้า หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลเวียงห้า อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยดำเนินการ ความกว้างปากลำห้วย(เดิม) เฉลี่ย 8.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร ลึก(เดิม) เฉลี่ย 1.70 เมตร ขุดลอกใหม่ปากลำห้วยกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ยาว ยาว 600.00 เมตร ขุดลอกใหม่ลึกเฉลี่ย 2.30 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร รวมความลึก เฉลี่ย 4.00 เมตร คิดเป็นปริมาณดินขุด 8,870.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้ากำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๑๓,๐๐๐.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่น-สามพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- | | |
|---|--------------|
| ๖.๑ แบบรายละเอียดประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณแบบราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) | จำนวน - แผ่น |
| ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖) | จำนวน - แผ่น |
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายธนโชติ หันตา | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายรัชชัย ยาหลง | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๗.๓ นายณรงค์ ชายน้อย | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการขุดลอกห้วยทรายต้น - ห้วยร่องกล้า

ความกว้างปากห้วย(เดิม)เฉลี่ย 8.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร ลึก(เดิม)เฉลี่ย 1.70 เมตร
 ขุดลอกใหม่ให้ปากห้วยกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร ขุดลอกใหม่ลึกเฉลี่ย 2.30 เมตร รวมความลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยพัฒนา ตำบลเวียงห้า อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ราคาน้ำมัน 19.00-19.99 บาท/ลิตร

ข้อที่ 1 ลำดับที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ข้อที่ 6 ค่าวัสดุต้นทุน(บาท)	ข้อที่ 7 ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานขุดลอก - ค่าขุดลอก	4,800.00	ตร.ม.	2.41	11,568.00	1.3563	3.27	15,689.68	
2	งานขุดลอก - ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	8,970.00	ลบ.ม.	24.45	219,316.50	1.3563	33.16	297,458.97	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น							รวมราคากลางทั้งสิ้น	313,148.65	
ตัวหนังสือ							รวมราคากลางทั้งสิ้น	313,148.65	
ขอคิดเพียง							รวมราคากลางทั้งสิ้น	313,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายธนวัติ หันตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอัครชัย ยานหลง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายณรงค์ ชายน้อย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกฝายใต้ (ม่อนเหล่า) หมู่ ๓ บ้านทุ่งสามเหลี่ยม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๑๕๒,๐๐๐บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 ขุดลอกฝายใต้ (ม่อนเหล่า) หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งสามเหลี่ยม ตำบลเวียงห้า อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยความกว้างปากฝาย(เดิม) เฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๐.๐๐ เมตร ลึก(เดิม)เฉลี่ย ๑.๔๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้ปากฝายกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ลึก ๒.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร รวมความลึกเฉลี่ย ๓.๔๐ เมตร คิดเป็นปริมาณดินขุด ๓,๙๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย และโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้ากำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๓๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- | | |
|---|--------------|
| ๖.๑ แบบรายละเอียดประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณแบบราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) | จำนวน - แผ่น |
| ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖) | จำนวน - แผ่น |
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายธนโชติ หันตา | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายธวัชชัย ยาหลง | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๗.๓ นายณรงค์ ชายน้อย | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการชลประทานฝายได้(เขื่อนเหล่า)

ความกว้างปากฝาย(เดิม)เฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 490.00 เมตร ลึก(เดิม)เฉลี่ย 1.40 เมตร

ขุดลอกใหม่ให้ปากฝายกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 490.00 เมตร ขุดลอกใหม่ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร รวมความลึกเฉลี่ย 3.40 เมตร

หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งสามเหลี่ยม ตำบลเวียงห้า อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

วันที่... 13...เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ.2563

ราคามารับ

19.00-19.99 บาท/ลิตร

ข้อที่ 1 (ลำดับ)	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ข้อที่ 6 ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
1	งานขุดลอก - ค่าขุดลอกและล้างตะกอน	2,450.00	ตร.ม.	2.41	5,904.50	1.3563	8,008.27	3.27		
2	งานขุดลอก - ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	3,920.00	ลบ.ม.	24.45	95,844.00	1.3563	129,993.22	33.16		
รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น							138,001.49			
รวมราคากลางทั้งสิ้น						101,748.50	138,001.49			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายธนโชติ หันตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายอัครชัย ยานสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ ชัยน้อย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกลำเหมืองห้วยเหนือ-ห้วยใต้ (ม่อนเหล่า) หมู่ ๓ บ้านทุ่งสามเหลี่ยม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๓๙,๐๐๐บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ขุดลอกลำเหมืองห้วยเหนือ - ห้วยใต้ (ม่อนเหล่า) หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งสามเหลี่ยม ตำบลเวียงห้า อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดย ความกว้างปากลำเหมือง(เดิม)เฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร ลึก(เดิม) เฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้ปากลำเหมืองกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร รวมลึกเฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร คิดเป็นปริมาณดินขุด ๑,๐๑๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้ากำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- | | |
|---|--------------|
| ๖.๑ แบบรายละเอียดประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณแบบราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) | จำนวน - แผ่น |
| ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖) | จำนวน - แผ่น |
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายธนโชติ หันตา | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายธวัชชัย ยาหลง | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๗.๓ นายณรงค์ ชายน้อย | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการขุดลอกลำเหมือง ฝายเหนือ - ฝายใต้ (ม่อนเหล่า)

ความกว้างปากลำเหมือง 1.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร ลึก (เดิม)เฉลี่ย 0.30 เมตร

ขุดลอกใหม่ให้ปากลำเหมืองกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร ขุดลอกใหม่ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมความลึกเฉลี่ย 1.80 เมตร

หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งสามเหลี่ยม ตำบลเวียงหัว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

วันที่.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ.2563

ราคาน้ำมัน 19.00-19.99 บาท/ลิตร

ข้อที่ 1 ลำดับที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ	
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง		
1	งานขุดลอก - ค่าขุดลอกและล้างดินไม้	450.00	ตร.ม.	2.41	1,084.50	1.3563	3.27	1,470.91		
2	งานขุดลอก - ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	1,012.50	ลบ.ม.	24.45	24,755.63	1.3563	33.16	33,576.05		
รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น							รวมราคากลางทั้งสิ้น	35,046.96		
ตัวหนังสือ							35,046.96			
ขอคิดเพียง							35,000.00			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายธนโชติ หันตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล




(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายธวัชชัย ยาทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ



(นายณรงค์ ขายน้อย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการขุดลอกลำห้วยฮ่องก้อมตอนล่าง หมู่ที่ ๒ บ้านสันป่าหนาด	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๒๔,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	ขุดลอกลำห้วยฮ่องก้อมตอนล่าง หมู่ที่ ๒ บ้านสันป่าหนาด ตำบลเวียงห้า อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยดำเนินการ	
	<p>ช่วงที่ 1 ความกว้างปากห้วย(เดิม) เฉลี่ย 15.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร ลึก(เดิม) เฉลี่ย 2.50 เมตร ขุดลอกใหม่ให้ปากห้วยกว้างเฉลี่ย 20.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร ขุดลอกใหม่ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.50 เมตร คิดเป็นประมาณดินขุด 4,200.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>ช่วงที่ 2 ความกว้างปากห้วย(เดิม) 15.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร ลึก(เดิม)เฉลี่ย 4.80 เมตร ขุดลอกใหม่ให้ปากห้วยกว้างเฉลี่ย 17.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร ขุดลอกใหม่ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร รวมความลึกเฉลี่ย 7.30 เมตร คิดเป็นปริมาณดินขุด 4,218.75 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>ช่วงที่ 3 ความกว้างปากห้วย(เดิม) เฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร ลึก(เดิม)เฉลี่ย 1.60 เมตร ขุดลอกใหม่ให้ปากห้วยกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร ขุดใหม่ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร รวมความลึกเฉลี่ย 3.10 เมตร คิดเป็นประมาณดินขุด 231.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>ช่วงที่ 4 ความกว้างปาก(เดิม)เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร ลึก(เดิม)เฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลอกใหม่ให้ปากกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร ขุดลอกใหม่ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร รวมความลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร คิดเป็นประมาณดินขุด 2,280.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้ากำหนด</p>	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓	เป็นเงิน ๓๘๒,๐๐๐.-บาท (สามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)	
๖. บัญชีประมาณราคากลาง		
๖.๑ แบบรายละเอียดประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)	จำนวน ๑ แผ่น	
๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณแบบราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)	จำนวน ๑ แผ่น	
๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)	จำนวน ๑ แผ่น	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นายธนโชติ หันตา	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวัชชัย ยาหลง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายณรงค์ ชายน้อย	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการขุดลอกห้วยฮ่องถ้องก้อมตอนล่าง

- ช่วงที่ 1. ความกว้างปากห้วย (เดิม)เฉลี่ย 15.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร ลึก (เดิม)เฉลี่ย 2.50 เมตร
 ขุดลอกใหม่ให้ปากห้วยกว้างเฉลี่ย 20.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร ขุดลอกใหม่ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร รวมความลึกเฉลี่ย 4.50 เมตร
- ช่วงที่ 2. ความกว้างปากห้วย (เดิม)เฉลี่ย 15.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร ลึก (เดิม)เฉลี่ย 4.80 เมตร
 ขุดลอกใหม่ให้ปากห้วยกว้างเฉลี่ย 17.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร ขุดลอกใหม่ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร รวมความลึกเฉลี่ย 7.30 เมตร
- ช่วงที่ 3/1 ความกว้างปากห้วย (เดิม)เฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร ลึก (เดิม)เฉลี่ย 1.60 เมตร
 ขุดลอกใหม่ให้ปากห้วยกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร ขุดลอกใหม่ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมความลึกเฉลี่ย 3.10 เมตร
- ช่วงที่ 3 /2 ความกว้างปากห้วย (เดิม)เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร ลึก (เดิม)เฉลี่ย 1.00 เมตร
 ขุดลอกใหม่ให้ปากห้วยกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร ขุดลอกใหม่ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมความลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร

หมู่ที่ 2 บ้านสันป่าหนาด ตำบลเวียงหัว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

วันที่.....13.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ.2563

ราคารับจ้าง 19:00-19:99 บาท/เมตร

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างขั้นต้น ต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างขั้นต้น (บาท)		ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
2	งานขุดลอก	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างขั้นต้น ต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างขั้นต้น (บาท)		ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
รวมค่าจ้างขั้นต้นทั้งสิ้น							382,264.82		
รวมราคากลางทั้งสิ้น							382,264.82		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... (นายอินชาติ หันตา) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงหัว

..... (นางธนจิรา หันตา) (นายณรงค์ ขายน้อย) (นายธวัชชัย ยาทอง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... (นางธนจิรา หันตา) (นายณรงค์ ขายน้อย) (นายธวัชชัย ยาทอง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... (นางธนจิรา หันตา) (นายณรงค์ ขายน้อย) (นายธวัชชัย ยาทอง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมฝายห้วยฮ่องกล้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านดงมีชัย ตำบลเวียงห้า

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๑๑,๙๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ซ่อมแซมฝายห้วยฮ่องกล้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านดงมีชัย ตำบลเวียงห้า อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยดำเนินการซ่อมแซมประตูระบายน้ำลำห้วยฮ่องกล้ำ มีความสูงเพิ่มขึ้น ๐.๗๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๑,๙๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบรายละเอียดประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณแบบราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)	จำนวน - แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนโชติ หันตา	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายธวัชชัย ยาหลง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายณรงค์ ชายน้อย	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทงาน ซ่อมแซมฝายห้วยอ่องก้า

เจ้าของอาคาร หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านดงมีชัย ตำบลเวียงห้า อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.เวียงห้า

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ...2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน - เงินล่วงหน้าจ่าย-% - เงินประกันผลงานหัก.....-% - ดอกเบี้ยเงินกู้6... % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม7... %	9,108.56	1.3563	12,353.94	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			12,353.94	
	คิดเป็นเงินประมาณ ตัวอักษร			11,900.00	✓
(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธนโชติ หันตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัชชชัย ยาหลง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ ชายน้อย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมฝายหัวอ้อยงัก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านดงมีชัย ตำบลเวียงหัว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงหัว
 ประมาณการโดย นายชวีรัชย์ ยาหลง ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานคอนกรีต	1.34	ลบ.ม.	-	-	436.00	583.54	583.54	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก. 15	500.00	กก.	2.61	1,305.30		-	1,305.30	
	- ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	280.38	560.76		-	560.76	
	- หินย่อยเบอร์ 2	2.00	ลบ.ม.	602.47	1,204.94		-	1,204.94	
2	ไม้แบบ	6.69	ตร.ม.	-	-	154.00	1,030.57	1,030.57	รวมตะปู
	- ไม้โครง	2.01	ลบ.ฟ.	570.09	1,144.51		-	1,144.51	
3	งานเหล็กเสริม	0.09	ตัน	-	-	3,300.00	293.04	293.04	
	- เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม.	10.00	เส้น	163.64	1,636.36		-	1,636.36	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	74.77	149.54		-	149.54	
4	งานสกัดหัวเสา	8.00	ชุด			150.00	1,200.00	1,200.00	
				รวมราคาต้นทุน				9,108.56	
				เก็บพื้นที่ร้อยละแปดบาทห้าสิบหกสตางค์					

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นายชน โชติ หันดา) บัดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายชวีรัชย์ ยาหลง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายณรงค์ ขายน้อย) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ