

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเทลานคอนกรีตสุสาน บ้านสันป่าหนาด หมู่ที่ ๒

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการเทลานคอนกรีตสุสาน บ้านสันป่าหนาด หมู่ที่ ๒ ตำบลเวียงห้า อ.พาน จ.เชียงราย
หน้า ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๕๕ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (ปร.๔)

จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ จ.ส.อ.ชาญณรงค์ ปาโพธิ์ชัน

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ประธานกรรมการ

๗.๒ นายณรงค์ ชายน้อย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

๗.๓ น.ส.สุกัญญา พยัพเสียง

ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชี

กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการเทสถานคอนกรีตอุตสาหกรรม

ปร.4 แผ่นที่ 1

ปริมาณงาน หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 555 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณป่าสุสาน หมู่ที่ 2 บ้านสันป่าหนาด ตำบลเวียงห้า อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

ประมาณการโดย นายรัชชัย ยาหลง ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานพื้นลาน คสล.								
	- งานถากถางและล้มต้นไม้	555.00	ตร.ม.		-	1.69	937.95	937.95	ราคาวัสดุก่อสร้าง
	- งานปรับพื้นที่	555.00	ตร.ม.		-	99.00	54,945.00	54,945.00	จาก พาณิชยจังหวัด
	- งานทรายหยาบรองพื้น	27.80	ลบ.ม.	280.38	7,794.56		-	7,794.56	เชียงราย ประจำ
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก/ ตร.ชม.	66.60	ลบ.ม.	1,850.47	123,241.30	306.00	20,379.60	143,620.90	เดือน มกราคม 2564
2	งานเหล็กเสริม	0.018	ตัน		-	3,300.00	58.66	58.66	และสืบราคาในท้องที่
	- เหล็กข้ออ้อย 12 มม. (SD. 40)	0.02	ตัน	18,032.05	360.64		-	360.64	ค่าแรงงาน
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4 มม. @ 0.20 ม.#	555.00	ตร.ม.	28.00	15,540.00	5.00	2,775.00	18,315.00	จากกรมบัญชีกลาง
3	งานไม้แบบ	10.68	ตร.ม.			133.00	1,420.44	1,420.44	บัญชีค่าแรงงาน/ค่านิน
	- ไม้แบบ ไม้กระบาก ๑"x๖"	8.54	ลบ.พ	579.44	4,950.74			4,950.74	การสำหรับการถอดแบบ
	- ตะปู	2.67	กก.	35.05	93.58			93.58	คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
									สร้าง
	รวมแผ่นที่ 1			สองแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์				232,497.48	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จ.ส.อ.




ประธานกรรมการ

(ชาญณรงค์ ปาโพธิ์ขัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายณรงค์ ชายน้อย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ



กรรมการ/เลขานุการ

(น.ส.สุกัญญา พยัพเสียง)

จพง.การเงินและบัญชีช่วยปฏิบัติงาน กข.

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงหัว ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ปริมาณงาน หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 555 ตารางเมตร

เจ้าของอาคาร หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านสันป่าหนาด ตำบลเวียงหัว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.เวียงหัว

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ...2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย-% - เงินประกันผลงานหัก.....-% - ดอกเบี้ยเงินกู้5... % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม7... %	232,497.48	1.3056	303,548.71	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			303,548.71	
	คิดเป็นเงินประมาณ ตัวอักษร			300,000.00	
	(สามแสนบาทถ้วน)				

หมายเหตุ ระยะเวลาการดำเนินงาน 60 วัน รวมรอผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ 28 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จ.ส.อ.




ประธานกรรมการ

(ชาญณรงค์ ปาโพธิ์ชัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงหัว

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายณรงค์ ชายน้อย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ



กรรมการ/เลขานุการ

(น.ส.สุกัญญา พยัพเสียง)

จพง.การเงินและบัญชีช่วยปฏิบัติงาน กช.