



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า
เรื่อง ประกาศราคากลาง งานก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า มีความประสงค์ที่จะขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง
ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้


๑. โครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บของหอบูบ้าน บ้านดอยงาม หมู่ที่ ๑ โดยก่อสร้างอาคาร
ผนังอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร มุงหลังคาด้วยกระเบื้องลอนคู่ พร้อมป้าย
มาตรฐาน โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ราคากลาง ๓๑๑,๐๙๔.๑๔ บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบลีบาท
สิบลีสี่สตางค์-)

๒. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านทุ่งสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๓ ขนาด ๘.๐๐ เมตร ยาว
๑๒.๐๐ เมตร มุงหลังคาด้วยแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ ๑ ป้าย ราคากลาง
๓๖๓,๑๗๔.๙๙ บาท (-สามแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบลีบาทเก้าสิบลีเก้าสตางค์-)

จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)


(นายสอน ศรีวิชัยเชียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บของหอหมู่บ้าน บ้านดอยงาม หมู่ที่ ๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๑,๐๐๐.-บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ก่อสร้างอาคารผนังก่ออิฐบล็อกจากปูนเฌียบ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร มุงหลังคาด้วยกระเบื้องลอนคู่ พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๑๑,๐๙๔.๑๔บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบบาทสิบสี่สตางค์)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๔ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| ๗.๑ จ.ส.อ.ชาญณรงค์ ปาโพธิ์ชัน | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายณรงค์ ขายน้อย | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการ |
| ๗.๓ น.ส.ฐิตาภรณ์ ยางศรี | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างงานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาด 6.00 x 8.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 บ้านดอยงาม ตำบลเวียงห้า อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 6 แผ่น
 เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	311,094.14	
2	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	-	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	-	
สรุป		311,094.14	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้างคิดเพียง	311,094.14	
	ตัวหนังสือ		สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบสี่บาทสิบสี่สตางค์

จ.ส.อ.....ประธานกรรมการ

(ชาญณรงค์ ป้าโพธิ์ขัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจิตาภรณ์ ยางศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ ชายน้อย)

ผช.นายช่างโยธา

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บของหอหมู่บ้าน

เจ้าของอาคาร หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านดอยงาม ตำบลเวียงห้า อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.เวียงห้า

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ...2564


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย-% - เงินประกันผลงานหัก.....-% - ดอกเบี้ยเงินกู้5... % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม7... %	238,276.76	1.3056	311,094.14	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			311,094.14	
	คิดเป็นเงินประมาณ ตัวอักษร			311,094.14	

สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบลบาทสิบสี่สตางค์

จ.ส.อ..........ประธานกรรมการ
(นายณรงค์ ปาโพธิ์ชัน)
ปลัด อบต. เวียงห้า

ลงชื่อ..........กรรมการ
(น.ส.ฐิตาภรณ์ ยางศรี)

จพง. พัสค

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายณรงค์ ชายน้อย)
ผช. นายช่างโยธา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บของ

แผ่นที่ 1

ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านคอยงาม ตำบลเวียงห้า อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

ประมาณการโดย นายรัชชัย ยาทลง ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	- งานขุดฐานรากและถมดิน	10.80	ลบ.ม.		-	99.00	1,069.20	1,069.20	ราคาวัสดุก่อสร้าง
		- ทราขยหายาบรองพื้น	0.45	ลบ.ม.	280.38	126.17		-	126.17	จาก พ.บ.พิชังจังหวัด
		- คอนกรีตหยาบ	0.45	ลบ.ม.		-	398.00	179.10	179.10	เสียงรายประจำ
		- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	0.15	ตัน	2,573.21	385.98		-	385.98	เดือน กรกฎาคม 2564
		- ทราขยหายาบ	0.23	ลบ.ม.	280.38	64.49		-	64.49	และสีราคาในท้องที่
		- หิน 3/4"	0.40	ลบ.ม.	532.00	212.80		-	212.80	ค่าแรงงาน
		- คอนกรีตโครงสร้าง	14.39	ลบ.ม.		-	498.00	7,166.22	7,166.22	จากกรมบัญชีกลาง
		- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	4.65	ตัน	2,573.21	11,965.43		-	11,965.43	บัญชีค้ำประกันงาน/ค้ำเงิน
		- ทราขยหายาบ	8.00	ลบ.ม.	280.38	2,243.04		-	2,243.04	การสำรวจการออกแบบ
		- หิน 3/4"	13.00	ลบ.ม.	532.00	6,916.00		-	6,916.00	คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
	- ทราขยหายาบ (งานพื้น)	5.00	ลบ.ม.	280.38	1,401.90	99.00	495.00	1,896.90	สร้าง	
	รวมยอดยกไป				23,315.81		8,909.52	32,225.33		

จ.ศ.อ. ประธานกรรมการ
 (นายณรงค์ ปาโพธิ์ฐาน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

ลงชื่อ กรรมการ
 (น.ส.ศุติกากรณีย์ ยางศรี)
 จพพ. พัสตุ

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายณรงค์ ชายน้อย)
 ผช. นายช่างโยธา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บของ

แผ่นที่ 2

ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านคอยาง ตำบลเวียงหัว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงหัว

ประมาณการโดย นายวิชชัย ขาหลง ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ้นเชิงของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม(ต่อ) งานเหล็กโครงสร้าง - เหล็กเส้นกลม 6 มม. SR 24 - เหล็กข้ออ้อย 12 มม. SD 30 - ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) - เหล็กตะแกรงสำหรับ 4 มม. @ 20 X 20 ซม.#	470.00 0.11 0.36 20.00 80.00	กก. ตัน ตัน กก. ตร.ม.		23,315.81		8,909.52	32,225.33	ราคาวัสดุก่อสร้าง จาก พณิชย์จังหวัด เชียงราย ประจำ และสิบลบาทในท้องถิ่น เดือน กรกฎาคม 2564
3	งานโครงสร้างหลังคา - เหล็กตัว ซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. - เหล็กตัว ซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. - เหล็กตัว ซี 125 x 45 x 15 x 2.3 มม. - สันน้ำฝนเคลือบชนิดด้านขนาด 3.785 ลิตร - พื้นที่หลังคา - กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50 x 1.20 ม.สีซีเมนต์ราเพชร - กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50 x 1.50 ม.สีซีเมนต์ - ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา	1,122.50 30.00 15.00 14.00 5.00 87.00 60.00 45.00 23.00	กก. ท่อน ท่อน ท่อน กถ. ตร.ม. แผ่น แผ่น แผ่น		97,316.05		30,089.52	127,405.57	รวมค่าต่อม ค้ำประกัน บัญชีค้ำประกัน/ค้ำประกัน การสำหรับถอดแบบ คำนวณราคาถางงานก่อสร้าง
	รวมยอดยกไป				97,316.05		30,089.52	127,405.57	

จ.ต.อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิชชัย)

(น.ส.สุจิตาภรณ์ ขางศรี)

(นายณรงค์ ขาชน้อย)

ปลัด อบต. เวียงหัว

จพข. พัสสุ

ศข. นายช่างโยธา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างที่เก็บของ


ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านคองงาม ตำบลเวียงห้า อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

ประมาณการโดย นายวิชชัย บาลง ตำแหน่งช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
4	งานโครงสร้างหลังคา (ต่อ)	- ตะปูเกลียวขนาด 4 นิ้วพร้อมยางกันน้ำ	165.00	ตัว	1.87	308.55	-	308.55	ราคาวัสดุก่อสร้าง	
		- ไม้กระดาน ไม้เสี้ยนขนาด 1"x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	6.00	ลบ.พ.	579.44	3,476.64	73.00	438.00	3,914.64	จาก พาณิชยกิจจังหวัด
		- ไม้กระดาน ไม้เสี้ยนขนาด 1"x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	6.00	ลบ.พ.	579.44	3,476.64	73.00	438.00	3,914.64	เสร็จรายประจำ
		- แผ่นปิดกันน้ำสำเร็จรูป ขนาด 15x300x0.8 ซม.	7.00	ม.พ่น	85.00	595.00	10.00	70.00	665.00	เดือน กรกฎาคม 2564
		- ตะปูคอนกรีตดำ 1"	3.00	กล่อง	57.00	171.00	-	-	171.00	และสิ้นราคาในท้องถิ่น
		- ลวดเชื่อม 2.6 มม.	8.00	กล่อง	135.00	1,080.00	-	-	1,080.00	เป็นแรงงาน
		- ทินเนอร์ 3.785 ลิตร	5.00	กป.	158.88	794.40	-	-	794.40	
		- สกรูยึดกระเบื้อง ขนาด 4 นิ้ว	350.00	ตัว	3.22	1,127.00	-	-	1,127.00	บัญชีค่าแรงงาน/ค่านิน
		- งานฝ้าเพดาน								การสำรวจการถอดแบบ
		- ฝ้าเพดานภายในยิปซัมบอร์ดขนาด 0.60 x 0.60 x 0.8 ซม.	25.00	กล่อง	185.00	4,625.00	75.00	1,875.00	6,500.00	คำนวณราคาผลงานก่อน
- ฝ้าเพดานแผ่นเรียบภายนอก 1.20 x 2.40 x 0.4 ซม.	20.00	แผ่น	140.00	2,800.00	52.00	1,040.00	3,840.00			
	รวมยอดยกไป				115,770.28		33,950.52	149,720.80		

จ.ต.อ.  ประธานกรรมการ


(นายณรงค์ ปาโพธิ์ขัน)

ปลัด อบต. เวียงห้า

ลงชื่อ  กรรมการ

(น.ส.สุทธาภรณ์ ยางศรี)

จ.พ.ง. พัสตุ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายณรงค์ ขาบุญน้อย)

ศ.ช. นายช่างโยธา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บของ

ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านคอยงาม ตำบลเวียงห้า อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

ประมาณการโดย นายรัชชัย ขาหลง ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
6	งานผนัง(ก่อ) - อิฐบล็อด - เสาคอนกรีตทับหลัง - อิฐบล็อดช่องลม(กันฝน) - ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ - ทราบดีค - หิน 3/4" - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 6 มม. - ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) งานผนัง(ฉาบ) รวมงานเขียน - ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ - ทราบดีค - น้ำยาผสมปูนฉาบ	80.00	ตร.ม.		115,770.28	-	33,950.52	149,720.80	
		1,200.00	ก้อน	4.67	5,604.00	-	6,400.00	6,400.00	
		36.00	เมตร		-		1,584.00	1,584.00	
		40.00	ก้อน	7.84	313.60		-	313.60	
		1.30	ตัน	2,663.55	3,462.62		-	3,462.62	
		4.00	ลบ.ม.	280.38	1,121.52		-	1,121.52	
		2.00	ลบ.ม.	532.00	1,064.00		-	1,064.00	
		0.09	ตัน	29,258.23	2,633.24		-	2,633.24	
		2.00	กก.	38.32	76.64		-	76.64	
		160.00	ตร.ม.		-	115.00	18,400.00	18,400.00	
2.00	ตัน	2,663.55	5,327.10		-	5,327.10			
7.00	ลบ.ม.	415.89	2,911.23		-	2,911.23			
5.00	กก.	180.00	900.00		-	900.00			
	รวมยอดยกไป				139,184.23		60,334.52	199,518.74	

จ.ศ.อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายณรงค์ ปาโพธิ์ชัน)

(น.ส.จิตติภรณ์ ขางศรี)

(นายณรงค์ ขาน้อย)

ปลัด อบต. เวียงห้า

จพง. พัสตุ

ผช. นายช่างโยธา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บของ

แผ่นที่ 5

ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านคองงาม ตำบลเวียงหัว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงหัว

ประมาณการโดย นายรัชชัย ยาทอง ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
7	งานพื้นตึกแต่ง รวมยอดยกมา			139,184.23	60,334.52			199,518.74	
	- พื้น คสล.ผิวขัดมันเรียบ	80.00	ตร.ม.	-		40.00	3,200.00	3,200.00	บนพื้น คสล.
	- พื้น คสล.ผิวขัดหยาบ	32.00	ตร.ม.	-		30.00	960.00	960.00	บนพื้น คสล.
8	งานประตู - ประตูเหล็กไม้พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	8.12	ตร.ม.	1,300.00	10,552.88			10,552.88	
9	งานไฟฟ้า - หลอดไฟฟ้าชนิดคอมแบยยาวขนาด 18 วัตต์พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	42.06	252.36	115.00	690.00	942.36	
	- สายไฟขนาด 2 x 1.5 ตร.ม.แรงดัน 750 โวลต์ ยาว 100 ม.	1.00	ม้วน	3,183.00	3,183.00	500.00	500.00	3,683.00	
	- สายไฟขนาด 2 x 2.5 ตร.ม.แรงดัน 750 โวลต์ ยาว 100 ม.	1.00	ม้วน	5,124.00	5,124.00	700.00	700.00	5,824.00	
	- ตู้เซฟต์เบเกอรี่ขนาด 15 A (ตู้ควบคุมไฟ)	1.00	ชุด	456.00	456.00			456.00	
	- เต้ารับคู่แบบมีกราวด์	5.00	ชุด	167.20	836.00	80.00	400.00	1,236.00	
	- สวิตช์เปิด - ปิด	5.00	ชุด	28.88	144.40	80.00	400.00	544.40	
10	งานไม้แบบ - ไม้แบบ ไม่กระมาก ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.5 เมตร	60.77	ตร.ม.			133.00		8,082.41	
		5.65	ลบ.ฟ.	579.44	3,273.84			3,273.84	
	ยอดรวม			163,009.83	75,266.93			238,276.76	

จ.ส.อ. ประธานกรรมการ
(นายณรงก์ ป้าโพธิ์ชัน)

ปลัด อบต. เวียงหัว

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรงก์ ยางศรี)

จตพ. พัสดุ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรงก์ ชายน้อย)

ผช. นายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านทุ่งสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๓๖๔,๐๐๐.-บาท (สามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านทุ่งสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม. มุงหลังคาด้วยแผ่นหลังคาเหล็กกรีดลอน พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๖๓,๑๗๔.๙๙.-บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเก้าสิบเก้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (ปร.๔,ปร.๕) จำนวน ๕ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	จ.ส.อ.ชาญณรงค์	ป่าโพธิ์ชัน	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายณรงค์	ชายน้อย	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๓	น.ส.ฐิตาภรณ์	ยางศรี	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานพัสดุ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาด 8.00 x 12.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 บ้านทุ่งสามเหลี่ยม ตำบลเวียงห้า อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 4 แผ่น

เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	363,174.99	
2	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	-	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	-	
สรุป		363,174.99	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้างคิดเพียง	363,174.99	
	ตัวหนังสือ สามแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเก้าสิบเก้าสตางค์		

จ.ส.อ.....ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ ป่าโพธิ์ชัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจิตาภรณ์ ยางศรี)

จพง.พัสด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ ชายน้อย)

ผช.นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงหัว ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

เจ้าของอาคาร หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งสามเหลี่ยม ตำบลเวียงหัว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.เวียงหัว

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ...2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย-% - เงินประกันผลงานหัก.....-% - ดอกเบี้ยเงินกู้5... % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม7... %	278,167.12	1.3056	363,174.99	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			363,174.99	
	คิดเป็นเงินประมาณ ตัวอักษร			363,174.99	

(สามแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)

จ.ส.อ.....ประธานกรรมการ

(ชาญณรงค์ ป้าโพธิ์ชัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงหัว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวฐิตาภรณ์ ยางศรี)

จพท.พิศุ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ ชัยน้อย)

ผช.นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานดินขุดและถมดิน	28.51	ลบ.ม.		-	99.00	2,822.49	2,822.49	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	1.19	ลบ.ม.	280.38	333.65		-	333.65	ราคาวัสดุก่อสร้าง
3	งานคอนกรีตหยาบ	2.38	ลบ.ม.		-	398.00	947.24	947.24	จาก พ.ณ.จังหวัด
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ทรายล้าง	0.76	ตัน	2,573.21	1,955.64		-	1,955.64	เขียงราย ประจำ
	- ทรายหยาบ	1.19	ลบ.ม.	280.38	333.65		-	333.65	เดือน กรกฎาคม 2564
	- หินย่อยเบอร์ 2	2.38	ลบ.ม.	504.00	1,199.52		-	1,199.52	
4	งานคอนกรีต 1:2:4 (โครงสร้าง)	22.96	ลบ.ม.		-	498.00	11,434.08	11,434.08	ค่าแรงงาน
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ทรายล้าง	7.34	ตัน	2,573.21	18,887.36		-	18,887.36	จากกรมบัญชีกลาง
	- ทรายหยาบ	11.48	ลบ.ม.	280.38	3,218.76		-	3,218.76	บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเงิน
	- หินย่อยเบอร์ 2	22.96	ลบ.ม.	504.00	11,571.84		-	11,571.84	การสำหรับการถอดแบบ
5	งานไม้แบบ	139.33	ตร.ม.		-	133.00	18,530.89	18,530.89	คำนวณราคากลางงานก่อ
	- ไม้แบบ	12.94	ลบ.ฟ.	579.44	7,497.95		-	7,497.95	สร้าง
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดคอม ขนาด 3 นิ้ว	30.00	กก.	35.05	1,051.50		-	1,051.50	
	ยอดยกไป				46,049.87		33,734.70	79,784.57	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จ.ส.อ. ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ ปาโพธิ์ขัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงหัว

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาววิฑูรณี ยางศรี)

จ.พง. พัดดู

ลงชื่อ กรรมการ

(นายณรงค์ ขายน้อย)

พช. นายช่างโยธา

ปริมาณงาน กว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งสามเหลี่ยม ตำบลเวียงหัว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงหัว
 ประมาณการโดย นายวิรัชชัย ยาหลง ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 31

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
6	ยอดยกมา								
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1.39	ตัน		46,049.87		33,734.70	79,784.57	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24 6 มม.	0.18	ตัน	29,258.23	-		4,587.00	4,587.00	ราคาวัสดุก่อสร้าง
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24 9 มม.	0.04	ตัน	26,782.54	1,071.30		-	1,071.30	จาก พณีสั่งจังหวัด
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.40 12 มม.	0.62	ตัน	25,083.49	15,551.76		-	15,551.76	เชิงรายประจำ
	- ลวดผูกเหล็ก	40.00	กก.	38.32	1,532.80		-	1,532.80	เดือน กรกฎาคม 2564
7	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก	2,100.00	กก.		-	10.00	21,000.00	21,000.00	ค่าแรงงาน
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	63.00	ท่อน	821.84	51,775.92		-	51,775.92	จากกรมบัญชีกลาง
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	43.00	ท่อน	848.55	36,487.65		-	36,487.65	บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเงิน
	- สีสันน้ำมันเคลือบชนิดต้าน ขนาด 3.785 ลิตร	8.00	กป.	448.60	3,588.80		-	3,588.80	การสำหรับการถอดแบบ
	- กิ๊นเนอร์ 3.785 ลิตร	5.00	กป.	158.88	794.40		-	794.40	คำนวณราคากลางงานก่อน
	- ลวดเชื่อม 2.6 มม.	5.00	กิโลกรัม	135.00	675.00		-	675.00	สร้าง
	ยอดยกไป				162,793.98		59,321.70	222,115.68	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จ.ส.อ. ประธานกรรมการ
 (นายณรงค์ ปาโพธิ์ชัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงหัว

.....กรรมการ
 (นางสาวจิตติภรณ์ ยางศรี)

จ.พง. พัดดู

.....กรรมการ
 (นายณรงค์ ชัยน้อย)

ผ.ช. นายช่างโยธา

ปริมาณงาน กว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งสามเหลี่ยม ตำบลเวียงหัว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงหัว

ประมาณการโดย นายรัชชัย ยาทอง ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
8	งานมุงหลังคา - หลังคาเหล็กกรีดลอน (เมทัลชีท) หน้า 0.35 ม. - ครอบสัน - ครอบข้าง - สกรูยึดแผ่นเมทัลชีท ขนาด 2 นิ้ว	197.89 197.89 15.00 21.36 500.00	ตร.ม. ตร.ม. เมตร เมตร ตัว	162,793.98 - 32,651.85 855.00 5,970.12	- - - -	59,321.70 13,852.30 - - -	70.00 - - -	222,115.68 13,852.30 32,651.85 855.00 5,970.12	ราคาวัสดุก่อสร้างจาก พานิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำ เดือน กรกฎาคม 2564
10	งานฉาบปูนโครงสร้าง - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ทรายข้าง - ทรายละเอียด	5.12 0.40 1.00	ตร.ม. ตัน ลบ.ม.	- 2,573.21 415.89	- 1,029.28 415.89	512.00 - -	100.00 - -	512.00 1,029.28 415.89	ค่าแรงงานจากกรมบัญชีกลาง บัญชีตำแหน่งงาน/ดำเนิน การสำหรับการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
	รวมยอด			204,481.12		73,686.00		278,167.12	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จ.ส.อ. ประธานกรรมการ
(นายณรงค์ ปาโพธิ์ขัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงหัว

..... กรรมการ
จ.พง พัดดู

..... กรรมการ
(นางสาววิฑูรณี ยางศรี)

..... กรรมการ
(นายณรงค์ ชากน้อย)

ศช. นายช่างโยธา